



**COMUNE DI ARPINO**  
(Provincia di Frosinone)



DECRETO 10.10.2022 PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI -  
MINISTERO per le DISABILITA' di concerto con il MINISTERO dell'ECONOMIA e  
delle FINANZE e del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI -  
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO per la redazione di PIANI per l'ELIMINAZIONE delle  
BARRIERE ARCHITETTONICHE ( PEBA ) ai comuni del territorio.

**REGIONE LAZIO**  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
DETERMINAZIONE 6 dicembre 2024, n. G 16636



## PIANO per la ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE

elaborato	<b>SCHEDA DI RILIEVO IMPIANTI SPORTIVI</b>	tav. n.
scala 1:		<b>06</b>
data: ottobre 2025		

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. Arch. Luigi CAPOGNI	IL SINDACO
--	------------

IL TECNICO INCARICATO:

Ing. Stefano PANETTA  
Via Case Campoli, 284/b  
03029 - VEROLI (Fr)

SCHEDA SINTETICHE  
IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO

IS  
01

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Situato in: Via Angelo Conti

Data rilevazione: ottobre/2025



foto

**SCHEDE SINTETICHE  
IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro</b>			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
<b>B.2 Orientamento esterno al perimetro</b>			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
<b>B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)</b>			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
<b>B.4 Orientamento nell'edificio</b>			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
<b>B.5 Sicurezza e vie d'esodo</b>			
		X	
<b>B.6 Accessibilità Piano Terreno</b>			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.7 Presenza di ascensore</b>			
		X	
<del><b>B.8 Accessibilità Piano Interrato</b></del>			Non presente
<del>B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano</del>			
<del>B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali</del>			
<del>B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato</del>			
<del><b>B.9 Accessibilità Piano Primo</b></del>			Non presente
<del>B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano</del>			
<del>B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali</del>			
<del>B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato</del>			
<del><b>B.10 Accessibilità Piano</b></del>			Non presente
<del>B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano</del>			
<del>B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali</del>			
<del>B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato</del>			
<b>C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO (requisiti minimi)</b>		X	
Note: non esiste una pavimentazione adeguata che permette l'utilizzazione in sicurezza e anche in condizioni ambientali sfavorevoli			

<b>D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione di percorso pedonale pavimentato in asfalto su sottostruttura in pietrame compattato e/o opere complementari in cls armato adatto anche per zone carrabili a traffico limitato</li><li>• realizzazione di percorso pedonale pavimentato in asfalto su sottostruttura in pietrame compattato</li><li>• adeguamento di servizi igienici esistenti alle prescrizioni del DPR 503/96</li><li>• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili</li><li>• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale</li><li>• realizzazione segnaletica orizzontale (attraversamento pedonale)</li></ul>		

<b>E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI</b>	quantità	COSTO in €
<ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione di percorso pedonale pavimentato in asfalto su sottostruttura in pietrame compattato e/o opere complementari in cls armato adatto anche per zone carrabili a traffico limitato</li></ul>	300	72.450,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione di percorso pedonale pavimentato in asfalto su sottostruttura in pietrame compattato</li></ul>	500	65.100,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• adeguamento di servizi igienici esistenti alle prescrizioni del DPR 503/96</li></ul>	2	19.000,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili</li></ul>	2	1.200,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale</li></ul>	2	800,00
<ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione segnaletica orizzontale (attraversamento pedonale)</li></ul>	1	400,00
	<b>TOTALE</b>	<b>158.950,00</b>



SCHEDA SINTETICHE  
IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA COMUNALE

IS  
02

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALESTRA COMUNALE  
Situato in: Via Vittoria Colonna  
Data rilevazione: ottobre/2025



foto

**SCHEDE SINTETICHE**  
**IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA COMUNALE**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
<b>B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro</b>			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
<b>B.2 Orientamento esterno al perimetro</b>			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
<b>B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)</b>			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		X	
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
<b>B.4 Orientamento nell'edificio</b>			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
<b>B.5 Sicurezza e vie d'esodo</b>			
		X	
<b>B.6 Accessibilità Piano Terreno</b>			
B.6.1. Ingresso accessibile		X	
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.7 Presenza di ascensore</b>			
		X	
<del><b>B.8 Accessibilità Piano Interrato</b></del>			
<del>B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano</del>			
<del>B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali</del>			
<del>B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato</del>			
<b>B.9 Accessibilità Piano Primo</b>			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>B.10 Accessibilità Piano</b>			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
<b>C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO (requisiti minimi)</b>		X	
<b>N.B. L'edificio versa in un marcato stato di degrado. Per garantirne l'adattabilità e l'accessibilità sono necessari interventi di rilevante entità, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello impiantistico, al fine di renderlo agibile e idoneo allo svolgimento delle attività previste dalla destinazione d'uso.</b>			

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ADATTABILITA'		
N.B. L'edificio versa in un marcato stato di degrado. Per garantirne l'adattabilità e l'accessibilità sono necessari interventi di rilevante entità, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello impiantistico, al fine di renderlo agibile e idoneo allo svolgimento delle attività previste dalla destinazione d'uso.		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
NON VALUTABILE N.B. L'edificio versa in un marcato stato di degrado. Per garantirne l'adattabilità e l'accessibilità sono necessari interventi di rilevante entità, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello impiantistico, al fine di renderlo agibile e idoneo allo svolgimento delle attività previste dalla destinazione d'uso.		