



COMUNE DI ARPINO
(Provincia di Frosinone)



DECRETO 10.10.2022 PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI -
MINISTERO per le DISABILITA' di concerto con il MINISTERO dell'ECONOMIA e
delle FINANZE e del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI -
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO per la redazione di PIANI per l'ELIMINAZIONE delle
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) ai comuni del territorio.

REGIONE LAZIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DETERMINAZIONE 6 dicembre 2024, n. G 16636



**PIANO per la ELIMINAZIONE
delle BARRIERE ARCHITETTONICHE**


elaborato	SCHEDE DI RILIEVO IMPIANTI CIMITERIALI	tav. n.
scala 1:		08
data: ottobre 2025		

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. Arch. Luigi CAPOGNI	IL SINDACO
--	------------

IL TECNICO INCARICATO:

Ing. Stefano PANETTA
Via Case Campoli, 284/b
03029 - VEROLI (Fr)

SCHEDE SINTETICHE
IMPIANTI CIMITERIALI - CIMITERO COMUNALE

IC 01	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE	
<div>Immobile: CIMITERO COMUNALE Situato in: VIA SAN FRANCESCO Data rilevazione: ottobre/2025</div> <div></div> <div>foto</div>	

**SCHEDE SINTETICHE
IMPIANTI CIMITERIALI - CIMITERO COMUNALE**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati		X	
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		X	
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio		X	
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
		X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato			Non presente
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo			Non presente
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo			Non presente
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Note: la struttura cimiteriale, allo stato attuale, è la sintesi di diversi interventi realizzati nel corso degli anni su di un sito che orograficamente presenta una forte acclività con notevoli pendenze. Nel contesto di questa zona è possibile predisporre un servizio igienico per disabili adattando un locale di servizio ivi presente.			

D. INTERVENTI MINIMI PER L'ACCESSIBILITA'		
<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento del locale di servizio esistente; Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili; Realizzazione di rampe di accesso Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI	quantità	COSTO in €
<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento del locale di servizio esistente a bagno per disabili 	1	9.500,00
<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili 	1	600,00
<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di rampe di accesso 	2	6.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Fornitura e posa di segnaletica verticale. 	1	400,00
	TOTALE	16.500,00